

Item	Descripción	Unidad	Metrado	PRECIO S/.	Parcial S/.
1	Arquitectura				
1.1	OBRAS PRELIMINARES				
1.1.1	Movilización y acarreo de materiales a obra	Gbl	1		
1.1.2	Movimiento y acarreo de herramientas a obras	Gbl	1		
1.1.3	Limpieza del área intervenida durante ejecución.	Gbl	1		
1.1.4	Eliminación de desechos de obra.	und	2		
1.2	DESMONTAJES				
1.2.1	Desmontaje de puertas y marcos de ambientes	und	1		
1.2.2	Desmontaje de lavadero (lavado de materiales) y lavamanos de pediatría.	und	2		
1.2.4	Desmontaje de piso cerámico existente y retiro de pegamento(tramos por donde pasan redes nuevas).	Gbl	1		
1.3	ACABADOS				
1.3.1	Suministro de porcelanato para piso porcelanato 60x60 cm color hueso(según modelo existente en establecimiento, para cubrir el retirado en el tendido de redes). San Lorenzo liso	m2	7		
1.3.2	Instalación de porcelanato, incluye pegamento blanco flexible y fragua.	m2	7		
1.3.3	Suministro de porcelanato 25x40 color blanco para enchapado de barras.	m2	11.4		
1.3.4	Instalación de porcelanato de 25x40 cm, incluye pegamento blanco flexible y fragua.	m2	11.4		
1.4	DRYWALL				
1.4.1	Tabiquería de Drywall con planchas de yeso de 1/2 y parantes de metal de 90, incluye dos manos de masilla.	m2	37		
1.5	SANITARIOS				
1.5.1	Grifería modelo cuello de ganso y control de codo o muñeca Sevilla	und	5		
1.5.2	Suministro de lavadero de acero inoxidable una poza sin escurridor 0.43 X0.43 profundidad aprox. de 0.18 cm (Incluye instalación). Teka , modelo BE 40.40.	Unid.	5		
1.5.3	Suministro e instalación de llaves de paso para puntos de agua en lavaderos.	Und	5		
1.5.4	Suministro e instalación de trampa y desfogue para lavaderos PVC	Und	5		
1.5.5	Nuevos puntos de agua y desagüe(incluye picado, resané y conexión).	Und	5		
1.6	PUERTAS				
1.6.2	Rejilla de ventilación de PVC habilitación e instalación para 4 puertas. 0.30x 0.30 cm Galo.	Und	4		
1.6.3	suministro e instalación de Puertas contra placadas ancho 1.00 incluyen bisagras) pintadas al duco blanco y Dull sealer	Und	2		
	Puertas nuevas contra placadas ancho 0.80 ,fabricación e instalación (incluyen bisagras).	Und	1		
1.6.4	Puertas nuevas contra placadas ancho 0.75 ,fabricación e instalación (incluyen bisagras).	Und	2		
1.6.5	Suministro de chapas como acero inoxidable para puertas, Forte modelo AI-006	Und	5		
1.6.6	Puerta corrediza de madera ancho 1.00, fabricación e instalación(incluye riel y manija).	Und	1		
1.7	PINTURA				
1.7.1	Masillado, empastado y pintado de muros en general, con pintura látex lavable VENCELATEX, en color a elegir por el cliente	mt2	90		
1.8	INSTALACIONES ELECTRICAS				
1.8.1	Picado, entubado y resane de muros y techo para la instalación de tuberías de PVC SAP para tomacorrientes eléctricos e interruptores de alumbrado en muros de concreto (donde corresponda).	Gbl	1		
1.8.2	Suministro de tuberías 5/8" de PVC para tomacorrientes y alumbrado.	Gbl	1		
1.8.3	Suministro de cajas rectangulares para tomacorrientes, interruptores y salida para equipos de iluminación.	Gbl	1		
1.8.4	Fluorescente hermético Indiko con difusor de policarbonato para adosar en techo de 2x36w. Philips	Und.	6		
1.8.5	equipo fluorecente circular de 22W marca Lightech con adaptador.	Und	1		
1.8.6	Tomacorrientes doble universales con línea a tierra para empotrar bticino.	Unid.	4		
1.8.7	Interruptores de conmutación simple para alumbrado, empotrar bticino.	Unid.	6		
1.8.8	Instalación de puntos eléctricos, cableado y conexión a red eléctrica.	Unid.	17		
1.8.10	Cable NH de 4mm libre halógeno INDECO para tomacorrientes, rojo, azul y amarillo/verde (tierra)	ml.	84		
1.8.11	Cable de 2.5mm INDECO libre halógeno para equipos de iluminación.	ml.	45		
1.8.12	interruptor diferencial 25 A Schneider-electric	Unid.	1		
1.8.13	interruptor termomagnético 2x40 A Schneider tipo engrampe	Unid.	1		
1.9	ALBAÑILERIA				
1.9.1	Armado, encofrado y vaciado de barra de concreto (1.95 x 0.60x 0.90).Incluye sobrepiso y agregados .h= 0.10cm	und	1		
1.9.2	Armado, encofrado y vaciado de barra de concreto (1.55 x 0.60x 0.90).Incluye sobrepiso y agregados .h= 0.10cm	und	1		
1.9.3	Armado, encofrado y vaciado de barra de concreto (1.25 x 0.70x 0.90).Incluye sobrepiso y agregados .h= 0.10cm	und	1		
1.9.4	Armado, encofrado y vaciado de barra de concreto (1.00 x 0.60x 0.90).Incluye sobrepiso y agregados .h= 0.10cm	und	1		
1.9.5	Confección e instalación de mueble alto (repostero) de medidas (0.50x0.60x 0.40) con puertas batientes de melamina tropical color blanco 15 mm con repisa al centro, para ubicar en sala de esterilización, con tapacanto grueso jaladores de acero en media luna para puertas.	und	3		
1.1	VIATICOS DE PERSONAL EN OBRA				
	TOTAL PARCIAL				
	GASTOS OPERATIVOS 10%				
	SUB TOTAL (SOLES)				
	IGV 18%				
	VALOR TOTAL (SOLES)				