

Item	Descripción	Und.	metrado	Preci S/.	Parcial
1	Arquitectura				
1.1	Obras Preliminares				S/2,050.00
1.1.1	Movimiento y acarreo de materiales a obra	Gbl.	1.00	S/500.0	S/500.00
1.1.2	Movimiento y acarreo de herramientas a obras	Gbl.	1.00	S/300.0	S/300.00
1.1.3	Limpieza del área intervenida	Gbl.	1.00	S/500.0	S/500.00
1.1.4	Eliminación de desechos de obras	Unid	1.00	S/750.0	S/750.00
1.2	Desmontaje y Demolición				S/3,000.96
1.2.1	Desmontaje de puertas y marcos de ambientes	Unid	11	S/20.0	S/220.00
1.2.2	Desmontaje de sanitarios (lava manos e inodoros)	Unid	7	S/25.1	S/175.70
1.2.3	Desmontaje de tabiques de drywall	Gbl.	20.83	S/14.9	S/310.58
1.2.4	Desmontaje de piso cerámico existente y retiro de pegamento	M2	10.73	S/13.5	S/144.64
1.2.5	Desmontaje de zócalo cerámico existente y retiro de pegamento	M2	14.4	S/12.5	S/180.00
1.2.6	Demolición de muro de albañilería y resanes	M2	21.58	S/35.2	S/760.05
1.3	Acabados				S/22,629.16
1.3.1	Suministro de porcelanato para piso porcelanato 40x40 cm PEI 3	M2	30.58	S/53.4	S/1,631.75
1.3.2	Suministro de porcelanato para piso porcelanato 40x40 cm PEI 4	M2	109.58	S/57.4	S/6,288.80
1.3.3	Piso cerámico 0.30 X 0.30 m	M2	6.88	S/56.2	S/386.86
1.3.4	Contrazocalo sanitario h = 10 cm	MI	175	S/31.7	S/5,549.25
1.3.5	Suministro de zócalo porcelanato 25x40 H=desde contrazócalo a techo (2.30m)	m2	70.46	S/82.3	S/5,801.68
1.3.6	Suministro de zócalo porcelanato 30x30 H=desde contrazócalo a techo (2.30m)	M2	36.08	S/82.3	S/2,970.83
1.4	DRYWALL				S/1,071.78
1.4.1	Tabiquería de drywall con planchas de yeso de 1/2	M2	23.54	S/45.5	S/1,071.78
1.5	TABIQUERIA DE ALBAÑILERIA				S/3,247.5
1.5.1	Habilitación de ladrillo pandereta para construcción de muro de tabiquería	M2	29.06	S/45.0	S/1,307.70
1.5.2	Tarrajeo de muros de albañilería y derrames , incluye agregados (arena y cemento) tanto para el lado A y B	M2	69.28	S/28.0	S/1,939.84
1.6	SANITARIOS				S/7,704.6
1.6.1	Grifería modelo cuello de ganso y control de codo o muñeca	Unid	14	S/95.0	S/1,330.00
1.6.2	Suministro de lavadero de acero inoxidable una poza	Unid	5	S/339.0	S/1,695.00
1.6.3	Suministro e instalación de barra de acero para discapacitados en todos los SSHH .	Gbl.	4	S/400.0	S/1,600.00
1.6.4	Instalación de inodoro , incluye accesorios	Unid	3	S/123.1	S/369.36
1.6.5	Suministro de lava manos Fontana Blanco, piso	Unid	2	S/65.0	S/130.00
1.6.6	Instalación de lava mano	Unid	8	S/123.1	S/984.96
1.6.7	Tubería de PVC 1/2"	MI	33.7	S/1.6	S/53.92
1.6.8	Codo de 90° 1/2"	Unid	36	S/3.0	S/108.00
1.6.9	Tee PVC 1/2"	Unid	10	S/3.0	S/30.00
1.6.10	Tubería de PVC 2"	MI	24.96	S/3.1	S/76.38
1.6.11	Tubería de PVC 4"	MI	6	S/4.5	S/27.00
1.6.12	Picado y resane de tramos de nueva red de agua y desague	Gbl	1	S/1,300.0	S/1,300.00
1.7	PUERTAS				S/1,525.0
1.7.1	Instalación de puertas general	Unid	14	S/25.0	S/350.00
1.7.2	Puertas nuevas contraplacadas (fabricación e instalación)	Unid	5	S/185.0	S/925.00
1.7.3	Puertas nuevas contraplacadas sistema cierre hidráulico	Unid	1	S/250.0	S/250.00
1.8	VENTANAS				S/1,220.0
1.8.1	Ventanas a desmontar	Unid	4	S/30.0	S/120.00
1.8.2	Ventanas nuevas (fabricación e instalación)	Unid	4	S/275.0	S/1,100.00
1.9	PINTURA				6249.05
1.9.1	Pintado y empastado de muros en general, con pintura latex color blanco lavable en vencilatex, incluye pintura	M2	280	S/15.1	S/4,233.60
1.9.2	Pintado de techos , incluye pintura	M2	173	S/11.7	S/2,015.45
1.10	INSTALACIONES ELECTRICAS				9576.7
1.10.1	Picado y resane de muros de concreto para la instalación de tuberías de PVC SAP para tomas eléctricas en paredes y interruptores de alumbrado	Gbl	1	S/1,200.0	S/1,200.00
1.10.2	Tablero de Distribución , 24 polos 220V/1F/60 Hz. Según plano IE-00 "Diagrama Unifilar"	Unid	1	S/200.0	S/200.00
1.10.3	FLUORESCENTE HERMETICO CON DIFUSOR DE POLICARBONATO ADOSADO AL TECHO O PARED CON 2 LUMINARIAS DE 36W CADA UNA	Unid	19	S/80.0	S/1,520.00
1.10.4	LUMINARIA SIMPLE, SOCKET CON LAMPARA AHORRADORA DE 2x26W	Unid	6	S/20.0	S/120.00
1.10.5	LUMINARIA EMERGENCIA (SEGUN NTP IEC-60598-2-22), AUTONOMIA 1.5 HORAS	Unid	5	S/108.0	S/540.00
1.10.6	INTERRUPTOR SIMPLE 15A., 250V.	Unid	13	S/5.0	S/65.00
1.10.7	INTERRUPTOR DOBLE 15A., 250V.	Unid	3	S/6.5	S/19.50
1.10.8	TOMACORRIENTE BIPOLAR 16A. CON ESPIGA A TIERRA (EN PARED, EN MUEBLE O TABIQUE) A 0.30 METROS	Unid	19	S/5.8	S/110.20
1.10.9	TOMACORRIENTE BIPOLAR 16A. CON ESPIGA A TIERRA (EN PARED, EN MUEBLE O TABIQUE) A 1.20 M DE ALTURA.	Unid	4	S/5.8	S/23.20
1.10.10	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 16A, CON ESPIGA A TIERRA (EN PARED, EN MUEBLE O TABIQUE) H:1.80m.	Unid	8	S/6.0	S/48.00
1.10.11	TOMACORRIENTE UNIPOLAR 16A. CON ESPIGA A TIERRA (EN PARED, EN MUEBLE O TABIQUE) LUMINARIAS DE EMERGENCIA - H: 2.10m.	Unid	5	S/5.0	S/25.00
1.10.12	SALIDA PARA 02 TOMACORRIENTES BIPOLAR 16A, CON ESPIGA A TIERRA EMPOTRADA EN PISO	Unid	1	S/8.0	S/8.00
1.10.13	TUBO DE 25 MM PVC-P X 3.0 M	Unid	6	S/2.0	S/12.00
1.10.14	TUBO DE 20 MM PVC-P X 3.0 M	Unid	68	S/1.5	S/102.00
1.10.15	CABLE LSOH DE 6 MM2 NEGRO	MI	35	S/85.0	S/2,975.00
1.10.16	CABLE LSOH DE 6 MM2 AMARILLO	MI	18	S/85.0	S/1,530.00
1.10.17	CABLE LSOH DE 4 MM2 ROJO	Rll	3	S/70.0	S/210.00
1.10.18	CABLE LSOH DE 4 MM2 AZUL	Rll	4	S/70.0	S/280.00
1.10.19	CABLE LSOH DE 4 MM2 AMARILLO	Rll	1	S/80.0	S/80.00
1.10.20	CABLE LSOH DE 2.5MM2 AMARILLO	Rll	1	S/56.0	S/56.00
1.10.21	SALIDA PARA TELEFONO	Unid	8	S/20.0	S/160.00

1.10.22	CENTRALITA PARA TELEFONO	Unid	1	S/.25.0	S/.25.00
1.10.23	SALIDA PARA CABLE "TV"	Unid	3	S/.7.0	S/.21.00
1.10.24	TUBO PVC -P DE 20 mm X 3.0 M	Unid	21	S/.1.5	S/.31.50
1.10.25	CAJA DE PASE DE 250x250x100	Unid	2	S/.6.0	S/.12.00
1.10.26	CAJA DE PASE DE 100x100x50	Unid	1	S/.2.1	S/.2.10
1.10.27	CAJA RECTANGULAR DE 100x55x55	Unid	10	S/.3.0	S/.30.00
1.10.28	DETECTORES DE HUMO	Unid	4	S/.35.0	S/.140.00
1.10.29	MEGAFONO	Unid	1	S/.0.0	S/.0.00
1.10.30	Caja Octogonal	Unid	4	S/.3.0	S/.12.00
1.10.31	CAJA DE PASE DE 100x100x50	Unid	2	S/.2.1	S/.4.20
1.10.32	TUBO PVC -P DE 20 mm X 3.0 M	Unid	10	S/.1.5	S/.15.00
1.11					S/.8,450.0
1.11.1	Modificación de escalera, incluye mano de obra y armado jardinera	Gbl	2	S/.1,600.0	S/.3,200.00
1.11.2	Retiro de porcelanato de escalera	Gbl	1	S/.300.0	S/.300.00
1.11.3	Enchape de porcelanato	Gbl	1	S/.450.0	S/.450.00
1.11.4	Puerta de fierro corrediza entrada	Gbl	1	S/.300.0	S/.300.00
1.11.5	Armado de barras de laboratorio	Gbl	2	S/.750.0	S/.1,500.00
1.11.6	Enchape 0.25x 0.40 de barras	Gbl	2	S/.1,350.0	S/.2,700.00
1.19	VIATICOS DE PERSONAL EN OBRA				
	TOTAL PARCIAL				S/.66,724.81
	GASTOS OPERATIVOS 10%				S/.6,672.48
	SUB TOTAL (SOLES)				S/.73,397.29
	IGV 18%				S/.13,211.51
	VALOR TOTAL (SOLES)				S/.86,608.80

METRADO

OBRA
PROPIETARIO
FECHA

PARTIDA N°	ESPECIFICACIONES	N° DE VECES	MEDIDAS			PARCIAL	TOTAL	UND
			LARGO	ANCHO	ALTO			
1.4	Arquitectura Muros y tabiques							
1.4.1	Muro Drywall							M2
1.4.1.1	MD-1		1.3		2.4	3.12		
1.4.1.2	MD-2		0.7		2.4	1.68		
1.4.1.3	MD-3		2.34		2.4	5.616		
1.4.1.4	MD-4		0.8		2.4	1.92		
1.4.1.5	MD-5		1.87		2.4	4.488		
1.4.1.6	MD-6		0.6		2.4	1.44		
1.4.1.7	MD-7		2.2		2.4	5.28	23.544	

PARTIDA N°	ESPECIFICACIONES	N° DE VECES	MEDIDAS			PARCIAL	TOTAL	UND
			LARGO	ANCHO	ALTO			
1.5	Arquitectura Muros y tabiques de albañilería							
1.5.1	Muro Ladr. Pandereta de sogá C:A 1:5 p/tarrajea							M2
1.5.1.1	Me-1		1.9		1.3	2.47		
1.5.1.2	M-1		0.29		2.4	0.696		
1.5.1.3	M-2		0.3		2.4	0.72		
1.5.1.4	M-3		1.19		2.4	2.856		
1.5.1.5	M-4		0.3		2.4	0.72		
1.5.1.6	M-5		0.24		2.4	0.576		
1.5.1.7	M-6		3.24		2.4	7.776		
1.5.1.8	M-7		0.3		2.4	0.72		
1.5.1.9	M-8		2.34		2.4	5.616		
1.5.1.10	MM-1		0.37		1.3	0.481		
1.5.1.11	M-9		0.78		2.4	1.872		
1.5.1.12	M-10		1		2.4	2.4		
1.5.1.13	M-11		0.9		2.4	2.16	29.063	

PARTIDA N°	ESPECIFICACIONES	N° DE VECES	MEDIDAS			PARCIAL	TOTAL	UND
			LARGO	ANCHO	ALTO			
1	Revoques y revestimientos							
1.5.2	Tarrajeo Frotachado, Muros Int. e=1.5cm, Mezcla 1:5							M2
1.5.2.1	Me-1		2 X 1.9		1.3	4.94		
1.5.2.2	M-1		2 X 0.29		2.4	1.392		
1.5.2.3	M-2		2 X 0.3		2.4	1.44		
1.5.2.4	M-3		2 X 1.19		2.4	5.712		
1.5.2.5	M-4		2 X 0.3		2.4	1.44		
1.5.2.6	M-5		2 X 0.24		2.4	1.152		
1.5.2.7	M-6		2 X 3.24		2.4	15.552		
1.5.2.8	M-7		2 X 0.3		2.4	1.44		
1.5.2.9	M-8		2 X 2.34		2.4	11.232		
1.5.2.10	MM-1		2 X 0.37		1.3	0.962		
1.5.2.11	M-9		2 X 0.78		2.4	3.744		
1.5.2.12	M-10		2 X 1		2.4	4.8		
1.5.2.13	M-11		2 X 0.9		2.4	4.32		
1.5.2.14	X-1		2 X 0.7		2.4	3.36		
1.5.2.15	X-2		2 X 0.9		2.4	4.32		
1.5.2.16	X-3		1 X 0.8		2.4	1.92		
1.5.2.17	X-4		1 X 1.2		1.3	1.56	69.286	

METRADO

PARTIDA N°	ESPECIFICACIONES	N° DE VECES	MEDIDAS			PARCIAL	TOTAL	UND
			LARGO	ANCHO	ALTO			
1.3	Pisos y pavimentos							
1.3.1	Piso cerámico 0.40 X 0.40 m PEI 3							M2
1.3.1.1	Toma de muestras		1	0.15		0.15		
			2.6	1.89		4.914		
			2.35	0.71		1.6685		
1.3.1.2	Laboratorio		2.1	1.43		3.003		
			2.6	1.99		5.174		
			1.68	0.15		0.252		
			2.22	2.05		4.551		
			3.6	1.62		5.832		
1.3.1.3	Vestíbulo		1.8	1.77		3.186		
			1	0.1		0.1		
			1	0.15		0.15		
1.3.1.4	Cuarto de limpieza		1.59	0.94		1.4946		

			0.7	0.15		0.105	30.5801	
1.3.2	Piso cerámico 0.40 X 0.40 m PEI 4							M2
1.3.2.1	Administración y historias clínicas		3.2	1.87		5.984		
			2.3	1.3		2.99		
1.3.2.2	Consultorio de Psicología y consejería		2.6	1.01		2.626		
			3.28	1.56		5.1168		
			3.14	2.13		6.6882		
			1	0.15		0.15		
1.3.2.3	Consultorio de Urología y medicina general		1.71	1.7		2.907		
			4	3.28		13.12		
			1	0.15		0.15		
1.3.2.4	Sala de ecografía		4.24	3.84		16.2816		
			1.9	1.15		2.185		
			1	0.15		0.15		
1.3.2.5	Consultorio de Ginecología y Obstetricia		4.24	2.62		11.1088		
			1.9	1.15		2.185		
			1	0.15		0.15		
1.3.2.6	Hall de espera		4.57	4.03		18.4171		
			1	0.12		0.12		
1.3.2.7	Pasillo de circulación		2.05	2.04		4.182		
			5.28	1.38		7.2864		
			3.62	1		3.62		
			1.13	0.29		0.3277		
			2.95	1.3		3.835	109.5806	

PARTIDA N°	ESPECIFICACIONES	N° DE VECES	MEDIDAS			PARCIAL	TOTAL	UND
			LARGO	ANCHO	ALTO			
	Pisos y pavimentos							
1.3.3	Piso cerámico 0.30 X 0.30 m PEI 3							M2
1.3.3.1	SS.HH. Consultorio de ginecología y obstetricia		2.19	1		2.19		
			0.7	0.15		0.105		
1.3.3.2	SS.HH. Sala de ecografía		2.19	1		2.19		
			0.7	0.15		0.105		
1.3.3.3	SS.HH.		2.19	1		2.19		
			0.7	0.15		0.105	6.885	

PARTIDA N°	ESPECIFICACIONES	N° DE VECES	MEDIDAS			PARCIAL	TOTAL	UND
			LARGO	ANCHO	ALTO			
1.7	Carpintería de madera							
1.7.1	Puertas a reutilizar							
	Puerta contrapl.40mm, triplay 0.70X2.10							UND
1.7.1.1	P-1		1		2.1			
1.7.1.2	P-2		1		2.1			
1.7.1.3	P-3		1		2.1			
1.7.1.4	P-4		1		2.1			
1.7.1.5	P-5		1		2.1		5	
	Puerta contrapl.40mm, triplay 0.90X2.10							UND
1.7.1.6	P-6		1		2.1			
1.7.1.7	P-7							
1.7.1.8	P-8							
1.7.1.9	P-9		1		2.1			4
1.7.2	Puertas nuevas contrapl.40mm, triplay 1.00 X2.10							UND
1.7.2.1	P-10		1		2.1			
1.7.2.2	P-11							
1.7.2.3	P-12							
1.7.2.4	P-13							
1.7.2.5	P-14						5	
1.7.3	Puertas nuevas contrapl.40mm, triplay 1.00 X2.10 con sistema de cierre hidráulico							UND
1.7.3.1	P-15		1		2.1			1

PARTIDA N°	ESPECIFICACIONES	N° DE VECES	MEDIDAS			PARCIAL	TOTAL	UND
			LARGO	ANCHO	ALTO			
1.3.4	Contrazocalo sanitario h = 10 cm							ML
1.3.4.1	Hall de espera		11.9					
1.3.4.2	Sala de Ecografía		16.9					
1.3.4.3	Vestidor		5.2					
1.3.4.4	Consultorio de Urología y medicina general		16.3					
1.3.4.5	Consultorio de Ginecología y Obstetricia		17.0					

1.3.4.6	Consultorio de Psicología y consejería		17.7				
1.3.4.7	Toma de muestras		9.5				
1.3.4.8	Administración		9.04				
1.3.4.9	cuarto de limpieza		4.57				
1.3.4.10	Laboratorio		24.61				
1.3.4.11	Vestíbulo		5.19				
1.3.4.12	Pasillo de circulación		19.27				
1.3.4.13	SS.HH. Consultorio de ginecología y obstetricia		5.94				
1.3.4.14	SS.HH. Sala de ecografia		5.94				
1.3.4.15	SS.HH.		5.94				175

PARTIDA N°	ESPECIFICACIONES	N° DE VECES	MEDIDAS			PARCIAL	TOTAL	UND
			LARGO	PUNTO	PZA/UND			
	Instalaciones sanitarias							
	Aparatos sanitarios y accesorios							UND
	Suministro de aparatos sanitarios							
1.6.6	Lavatorios a reinstalar							
1.6.6.1	Consultorio de Psicología y consejería				1			
1.6.6.2	Vestíbulo				1			
1.6.6.3	Consultorio de Ginecología y Obstetricia				1			
1.6.6.4	SS.HH. Consultorio de ginecología y obstetricia				1			
1.6.6.5	SS.HH. Sala de ecografia				1			
1.6.6.6	SS.HH.				1		6	
	Lavatorios a instalar (nuevos)							UND
1.6.6.7	Sala de Ecografia				1			
1.6.6.8	Consultorio de Urología y medicina general				1		2	
	Inodoro color blanco a reinstalar							UND
1.6.6.9	SS.HH. Consultorio de ginecología y obstetricia				1			
1.6.6.10	SS.HH. Sala de ecografia				1			
1.6.6.11	SS.HH.				1		3	
1.7.3	Lavadero de acero inoxidable,1 poza (nuevo)							UND
1.7.3.1	Toma de muestra				1			
	Cuarto de limpieza				1			
1.7.3.2	Laboratorio				3		5	
1.6.1	Grifería modelo cuello de ganso y control de codo o muñeca							UND
1.6.1.1	Toma de muestra				1			
1.6.1.2	Cuarto de limpieza				1			
1.6.1.3	Vestíbulo				1			
1.6.1.4	Laboratorio				3			
1.6.1.5	Sala de Ecografia				1			
1.6.1.6	Consultorio de Urología y medicina general				1			
1.6.1.7	Consultorio de Psicología y consejería				1			
1.6.1.8	Consultorio de ginecología y obstetricia				1			
1.6.1.9	SS.HH. Consultorio de ginecología y obstetricia				1			
1.6.1.10	SS.HH. Sala de ecografia				1			
1.6.1.11	SS.HH.				1			
1.6.1.12	SS.HH. Fijo no cambia				1		14	
	Instalación de aparatos sanitarios							UND
1.6.1.13	Urología (grifería modelo ganso,lavatorio).				2			
1.6.1.14	Ginecología(grifería modelo ganso,lavatorio).				2			
1.6.1.15	Consultorio de Psicología y consejería (grifería modelo ganso,lavatorio).				2			
1.6.1.16	Sala de ecografia(grifería modelo ganso,lavatorio).				2			
1.6.1.17	Vestíbulo (grifería modelo ganso,lavatorio).				2			
1.6.1.18	Toma de muestras (grifería modelo ganso,lav.ace.inox).				2			
1.6.1.19	Laboratorio (3grifería modelo ganso,3 lav.ace.inox).				6			
1.6.1.20	Cuarto de limpieza (grifería modelo ganso,lav.ace.inox).				2			
1.6.1.21	SS.HH. Consultorio de ginecología y obstetricia (grifería modelo ganso,lavatorio, inodoro).				3			

1.10.14	CABLE LSOH DE 6 MM2 NEGRO					35		
1.10.15	CABLE LSOH DE 6 MM2 AMARILLO					18		
								RLL
1.10.16	CABLE LSOH DE 4 MM2 ROJO					3		
1.10.17	CABLE LSOH DE 4 MM2 AZUL					4		
1.10.18	CABLE LSOH DE 4 MM2 AMARILLO					1		
1.10.19	CABLE LSOH DE 2.5MM2 AMARILLO					1		
	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN							UND
1.10.20	SALIDA PARA TELEFONO					8		
1.10.21	CENTRALITA PARA TELEFONO					1		
1.10.22	SALIDA PARA CABLE "TV"					3		
1.10.23	TUBO PVC -P DE 20 mm X 3.0 M					21		
1.10.24	CAJA DE PASE DE 250x250x100					2		
1.10.25	CAJA DE PASE DE 100x100x50					1		
1.10.26	CAJA RECTANGULAR DE 100x55x55					10		
	EQUIPOS DE ACI							UND
1.10.27	PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO					1		
1.10.28	DETECTORES DE HUMO					4		
1.10.29	MEGAFONO					1		
1.10.30	Caja Octogonal					4		
1.10.31	CAJA DE PASE DE 100x100x50					2		
1.10.32	TUBO PVC -P DE 20 mm X 3.0 M					10		

PARTIDA N°	ESPECIFICACIONES	N° DE VECES	MEDIDAS			PARCIAL	TOTAL	UND
			LARGO	ANCHO	ALTO			
	DEMOLICION Muros y tabiques							
1.2.3	Muro Drywall							M2
1.2.3.1	MD-1		3.76		2.4	9.024		
1.2.3.2	MD-2		0.57		2.4	1.368		
1.2.3.3	MD-3		3.01		2.4	7.224		
1.2.3.4	MD-4		1.34		2.4	3.216	20.832	

PARTIDA N°	ESPECIFICACIONES	N° DE VECES	MEDIDAS			PARCIAL	TOTAL	UND
			LARGO	ANCHO	ALTO			
	DEMOLICION Muros y tabiques							
1.2.6	Demolición de muro de albañilería y resanes							M2
1.2.6.1	MAD-1		1.35		2.4	3.24		
1.2.6.2	MAD-2		2.05		2.4	4.92		
1.2.6.3	MAD-3		0.89		2.4	2.136		
1.2.6.4	MAD-4		3.1		2.4	7.44		
1.2.6.5	MAD-5		1		2.4	2.4		
1.2.6.6	MAD-6		0.6		2.4	1.44	21.58	

PARTIDA N°	ESPECIFICACIONES	N° DE VECES	MEDIDAS			PARCIAL	TOTAL	UND
			LARGO	ANCHO	PZA/UND			
	Carpintería de madera Puertas a desmontar							UND
1.2.1.1	PD-1				1			
1.2.1.2	PD-2				1			
1.2.1.3	PD-3				1			
1.2.1.4	PD-4				1			
1.2.1.5	PD-5				1			
1.2.1.6	PD-6				1			
1.2.1.7	PD-7				1			
1.2.1.8	PD-8				1			
1.2.1.9	PD-9				1			
1.2.1.10	PD-10				1			
1.2.1.11	PD-11				1		11	

PARTIDA N°	ESPECIFICACIONES	N° DE VECES	MEDIDAS			PARCIAL	TOTAL	UND
			LARGO	ANCHO	PZA/UND			
	Carpintería metálica ventanas a desmontar							UND
1.8.1.1	V-1				1			
1.8.1.2	V-2				1			
1.8.1.3	V-3				1			
1.8.1.4	V-4				1		4	
1.8.2	ventanas nuevas a instalar				1			UND
1.8.2.1	V-1				1			
1.8.2.2	V-2				1			
1.8.2.3	V-3				1			
1.8.2.4	V-4				1		4	

PARTIDA N°	ESPECIFICACIONES	N° DE VECES	MEDIDAS			PARCIAL	TOTAL	UND
			LARGO	ANCHO	PZA/UND			
	Instalaciones sanitarias Aparatos sanitarios y accesorios desmontaje							
1.2.2	Suministro de aparatos sanitarios							UND
1.2.2.1	SD-1				1			
1.2.2.2	SD-2				1			

1.2.2.3	SD-3				1			
1.2.2.4	SD-4				1			
1.2.2.5	SD-5				1			
1.2.2.6	SD-6				1			
1.2.2.7	SD-7				1		7	